

社会福祉法人 徳心会
特別養護老人ホーム 菅の里 介護ロボット・ICT 導入仕様書

- 1 件名 特別養護老人ホーム 菅の里 介護ロボット・ICT 導入
- 2 納入場所 特別養護老人ホーム 菅の里 (川崎市多摩区菅北浦 3-10-20)
- 3 納入期日 契約締結後、法人との協議の上、決定すること。
備品・システム等の搬入・設置及び作業場所・納品日については、本施設職員と協議の上、その指示に従うこと。

4 仕様

品名	型番	メーカー	数量	備考
眠り SCAN	NN-1520	パラマウントベッド	90	無線タイプ、AC アダプター
eye カメラ本体 wi-fi	KX-Z8192	パラマウントベッド	12	無線タイプ
取付マウント(移動式)	KX-Z81951	パラマウントベッド	12	クリップタイプ
SD カード	KX-Z99		12	64GB
eye カメラアプリライ センス	XXN55	パラマウントベッド	1	
デスクトップパソコン eye 対応	NN-1520P	パラマウントベッド	1	メモリ 32GB
介護ソフト連携費用	XXN41	パラマウントベッド	1	CARE KARTE 連携
眠り SCAN 活用支援パ ッケージ	XXN21	パラマウントベッド	1	
搬入設置費				
Wi-Fi 環境構築工事				下記 5 の工事・機器明細の内容に て施工すること
インカム		ティービーアイ	1 式	下記 6 の通りの仕様を満たすこと
CARE KARTE		ケアコネクトジャパ ン	1 式	下記 7 の通りの仕様を満たすこと
iPad		アップル	24	第 7 世代以上。ケース・保護フィ ルムセット

※製品商品部品は同等品不可とする。

※適切な使用状況下における故障・不具合は、納入後 1 年間について無償保証期間とする。

※本施設職員に対して本施設が指定する日時・場所にて教育訓練を実施する。

5. Wi-Fi 環境構築工事・機器明細仕様

- ・アクセスポイント設置作業 (36 台)
- ・アクセスポイント用 LAN 配線作業 (36 本)
- ・HUB 設置作業 (4 台)
- ・レイヤー 3 スイッチ設置設定作業 (1 台)
- ・眠り SCAN 管理 PC 用 LAN 配線作業 (1 式)
- ・上下階接続作業 (2 式)
- ・完成図書作成 (1 式)

- ・既存ネットワーク接続作業（1式）
- ・アクセスポイント機種：AT-TQ5403（アライドテレシス社） 36台
- ・HUB機種：AT-SH230-10GP（アライドテレシス社） 1台
AT-SH230-18GP（アライドテレシス社） 1台
AT-SH230-28GP（アライドテレシス社） 2台
- ・レイヤー3スイッチ機種：AT-x530L-28GTX-Z7（アライドテレシス社） 1台

※Wi-Fi環境構築工事施工基準

- ・本工事は導入見守り機器の安定稼働を保証する電波強度を担保した位置へ機器設置を行うこと。
- ・本工事は過去3年以内において、病院・介護施設への導入機器の施工実績を有する業者にて施工すること。
- ・本工事は設置工事完了後、発注者の立会検査合格をもって検収完了とする。

6. インカム明細仕様

- ・SIPサーバスタンダード 1台
- ・デジタルインカム子機 22台
- ・骨伝導ヘッドセット 40台
- ・子機ケース 22台
- ・USB充電器（6台口） 3台
- ・バッテリー充電器（5台口） 4台
- ・コールプラスUSB 1台
- ・コンソールボックス 1台
- ・アシストコール制御器（眠りSCAN連動用） 1台
- ・Gigaスイッチ（8ポート） 1台

※上記機器の設置・設定作業を行うこと。

※通信品質確認・取扱説明を行うこと。

7. CARE KARTE 明細仕様

- ・ソフトウェア・システム構築費、システムサポート費を含むこと
- ・パソコンライセンス 10台分
- ・眠りSCANとの連携オプションを含むこと
- ・ハナスト連携を含むこと

8. 納入機器変更

発注者より入札後、機器構成及び機器台数の変更申出があった場合は、双方協議の上対処すること。